



**skala 1:10**

### Oznaczenia:

1. Istn. nawierzchnia bitumiczna drogi głównej
2. Grunt rodzimy
3. Krawężnik bet. uliczny o wym. 15 cm x 30 cm.
4. Podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm.
5. Ława bet. z oporem o wym. 25 cm x 30 cm z bet. kl. C-12/15
6. Warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) o WP > 25 - 35, grub. od 10 do 20 cm.
7. Chodnik z kostki bet. barwionej typu "HOLLAND" grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. ok. 5 cm
8. Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 15 cm
9. Obrzeże bet. o wym. 8x30 cm na ławie bet.

**Uwaga :** wymiary podano w cm

 REGIONALNE BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA I KRAJOWNICTWA LUBELSKIEGO VOJEWÓDZTWA	Temat :		Adres :	
	Szczegół konstrukcyjny		ul. Podwiatraczna	
	Projektant	Marek Rutkowski		Investor :
	Sprawdził			Wójt Gminy Poświętne
	Nr Upr.	UAN IV-10220/74/81		Skala : 1:10
Stadium: p.1	Branża : drogowa	Data :		4