



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
ZJAZDÓW I CHODNIKA PRZY UL. PODWIATRACZNEJ
skala 1:10



Oznaczenia:

1. Nawierzchnia z kostki bet. barwionej np. typu "HOLAND" grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
4. Grunt rodzimy

Uwaga : wymiary podano w cm

	Temat : Przekroje konstrukcyjne		Adres : Ul. Podwiatraczna	
	Projektant	Marek Rutkowski		Inwestor :
	Nr ew. ŁOIB	ŁOD/BD/4951/03		Wójt Gminy Poświętne
	Nr upr.	UAN IV-10220/74/81		Skala : 1 : 10
	Etap : pb-w	Branża : drogowa		Data : 12 - 2017 r. Nr rys. :