



| | | | Hpom>1,90m | Pow. podłogi |
|--------|------------------|-------------------|------------|--------------|
| 2.01. | sala klubowa KGW | płytki ceramiczne | 80,01 m² | 93,39 m² |
| 2.02. | salka 1 | płytki ceramiczne | 3,95 m² | 8,70 m² |
| 2.03. | kuchenska | płytki ceramiczne | 11,79 m² | 16,25 m² |
| 2.04. | WC | płytki ceramiczne | 4,51 m² | 4,51 m² |
| 2.05. | salka 2 | płytki ceramiczne | 4,11 m² | 10,91 m² |
| 2.06. | salka 3 | płytki ceramiczne | 3,95 m² | 8,40 m² |
| 2.07. | salka 4 | płytki ceramiczne | 7,90 m² | 16,82 m² |
| 2.08. | schody | płytki ceramiczne | 6,35 m² | 6,35 m² |
| RAZEM: | | | 122,57 m² | 165,33 m² |

- PRZEWODY ZASILAJĄCE YDY 3x2,5mm2
- ROZDZIELNICA
- GNIAZDKO JEDNOFAZOWE
- ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

UWAGA: - ROZMIESZCZENIE GNIAZDEK JEDNOFAZOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ŻYCZENIEM INWESTORA, WEDŁUG ZASAD OPISANYCH W PROJEKCIE.
- ZMIANY ZAZNACZYĆ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| <div><div>BM</div><div>malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70</div></div> | | <div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div><div>91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61</div></div> | |
| TEMAT : PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBIE - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | | | |
| LOKALIZACJA: DĘBA, gm. Poświętne, działka nr ew. gr. 791/1 | | | |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. Jerzy TOCZYŃSKI upr. UAN.V8388/105/90 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | mgr inż. Jarosław ZAREBSKI upr. proj. LOD/0940/POOE/08 | |
| TYTUŁ RYS.: INSTALACJA GNIAZDEK JEDNOFAZOWYCH - PIĘTRO | | | |
| DATA: | | SKALA: | NR. RYS.: |
| WRZESIEŃ 2009 R. | | 1:50 | 08 |