


Rozdzielnica R1



$P_z = 5,01 \text{ kW}$
 $k_j = 0,7$

| Obwód | PO1 | PO2 | PO3 | PG1 | PG2 | PB |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| P _z [kW] | 0,462 | 0,322 | 0,342 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Zabezpieczenie | S 301 C 6 1P 6 A 6 kA | S 301 C 6 1P 6 A 6 kA | S 301 C 6 1P 6 A 6 kA | S 301 B 16 1P 16 A 6 kA | S 301 B 16 1P 16 A 6 kA | S 301 B 16 1P 16 A 6 kA |
| Kabel | YDY 3x1,5 mm2 | YDY 3x1,5 mm2 | YDY 3x1,5 mm2 | YDY 3x2,5 mm2 | YDY 3x2,5 mm2 | YDY 3x2,5 mm2 |
| Długość [m] | 53 | 60 | 75 | 48 | 41 | 22 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>BM</div> <div>malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70</div> | | FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61 | |
| TEMAT : PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU CEWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBIE - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | | | |
| LOKALIZACJA: DĘBA, gm. Poświętne, działka nr ew. gr. 791/1 | | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jerzy TOCZYŃSKI upr. UAN.V8388/105/90 | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Jarosław ZARĘBSKI upr. proj. LOD/0940/POOE/08 | | |
| TYTUŁ RYS.: | ROZDZIELNICA R1 | | |
| DATA: | WRZESIEŃ 2009 R. | SKALA: | 1:100 |
| | | NR. RYS.: | 02 |