

45233140-2 Roboty drogowe  
Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy SP w Poświętne .

Identyfikator kosztorysu: POŚWIĘTNE SZKOŁA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1 roboty pomiarowe</b>			
10u	1-1 Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną	ryczałt	1,00
<b>2 roboty rozbiórkowe</b>			
20	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu , mechaniczne	m2	110,00
30	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 48+50	m	98,00
40	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm	m2	95,00
50	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm	m	40,00
60	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko oraz utylizacja 110*0,15+98*0,3*0,15+95*0,07+40*0,06*0,2	m3	28,04
<b>3 wycinka drzew</b>			
70	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	7,00
<b>4 parking</b>			
80	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości parkingu mechanicznie, głębokość 40 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=1,333] 552+150*0,3	m2	597,00
90	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wywóz gruntu z korytowania 597*0,4	m3	238,80
100	KNNR 6 106-6 Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 552	m2	552,00
110	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	552,00
120	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	552,00
130	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	150,00
140	KNR 2-21 218-2 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami - obsypanie terenu za krawężnikiem 150*1,5*0,1	m3	22,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNNR 1 507-3 Obsianie terenu trawą 150*1,5	m2	225,00
			225,00
<b>5</b>	<b>chodnik przed szkołą</b>		
160	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości chodnika mechanicznie, głębokość 23 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=0,77]	m2	100,00
	100		100,00
170	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz gruntu z korytowania	m3	23,00
	100*0,23		23,00
180	KNNR 6 106-6 Warstwy odcinające z pospółki zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,00
	100		100,00
190	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej j gr.8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	100,00
200	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej	m	50,00
210	KNR 2-21 218-2 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami - obsypanie terenu za krawężnikiem	m3	5,00
	50*0,1		5,00
220	KNNR 1 507-3 Obsianie terenu trawą	m2	50,00
	50		50,00
<b>6</b>	<b>oznakowanie parking</b>		
<b>6.1</b>	<b>oznakowanie pionowe</b>		
230	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	1,00
240	KNNR 6 702-4 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych - folia II generacji	szt	2,00
	1'znak D-18'+1'tabliczka T-29'		2,00
<b>6.2</b>	<b>oznakowanie poziome</b>		
250u	2-2 Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	4,90
	1'linia P20'+32,5*0,12'linia P-24'		4,90
260u	2-5 Oznakowanie poziome - kolor niebieski (miejsce dla osoby niepełnosprawnej)	m2	20,00

----- Koniec wydruku -----