

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	dach główny	m <sup>2</sup>	379.750	
		daszek nad wjazdem	m <sup>2</sup>	10.320	
		379.75 4.30*2.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	dach główny	m	93.260	
		daszek	m	6.700	
		93.26 4.30+2.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>99.960</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	daszek	m	57.400	
		7*8.20	m	3.200	
		3.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.600</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	pas podrynowy	m <sup>2</sup>	41.967	
		pas nadrynowy	m <sup>2</sup>	46.630	
		kominy	m <sup>2</sup>	2.565	
		daszek	m <sup>2</sup>	7.705	
		(1.40+0.40)*2*0.45+(0.65+0.40)*2*0.45 (4.30+2.40)*0.40+(4.30+2.40)*(0.40+0.35)			
				<b>RAZEM</b>	<b>98.867</b>
5	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01	płyty eternitowe	m <sup>3</sup>	15.603	
		390.070*0.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.603</b>
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-02	do 10 km	m <sup>3</sup>	15.603	
		15.603			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.603</b>
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-02	obróbki	t	0.425	
		rynny	t	0.081	
		rury	t	0.123	
		98.867*4.30/1000 99.96*3.14*0.06*4.30/1000 60.600*2*3.14*0.075*4.30/1000			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.629</b>
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km	t	0.629	
		do 10 km			
		0.629			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.629</b>
9	WYCENA_1	Utylizacja płyt azbestocementowych	kg		
d.1	kalk. własna		kg	4797.861	
		390.07*12.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>4797.861</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
10	KNR-W 4-01	Odrzymbianie elementów drewnianych - deskowanie przy użyciu szczotek stalowych - pow. odrzymbiana ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0610-03		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.070			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0627-03		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.070			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
12	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desekowania.	m <sup>2</sup>		
d.2	0631-01		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.07			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
13	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-02		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.07			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
14	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu , rozstaw krokwi do 80 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.07			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
15	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0421-01		m <sup>2</sup>	390.070	
		390.07			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0421-02	Przybicie deski czołowej	m		
		93.26	m	93.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.260</b>
17	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		pas podrynowy 93.26*0.45	m <sup>2</sup>	41.967	
		pas nadrynowy 93.26*0.50	m <sup>2</sup>	46.630	
		kominy (1.40+0.40)*2*0.45+(0.65+0.40)*2*0.45	m <sup>2</sup>	2.565	
		daszek (4.30+2.40)*0.40+(4.30+2.40)*(0.40+0.35)	m <sup>2</sup>	7.705	
		kosze 9.53*1.00	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.397</b>
18	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m <sup>2</sup>		
		390.070	m <sup>2</sup>	390.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.070</b>
19	NNRNKB d.2 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		kalenice 21.17	m	21.170	
		naroża 46.15	m	46.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.320</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		99.96	m	99.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.960</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		60.60	m	60.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.600</b>
22	NNRNKB d.2 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		93.26	m	93.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.260</b>
23	NNRNKB d.2 202 0925-02	Podbitka z elementów winylowych	m <sup>2</sup>		
		93.26*0.70	m <sup>2</sup>	65.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.282</b>